



CESCAR snc di Spione Nicola e Spione Franco

Via Bongiovanni 9/a - 10147 Torino (TO)
Tel. 3387727443 / 3355443373 Fax 0112914858
e-mail: franco.spione@fastwebnet.it n.spione@fastwebnet.it Internet: www.lineavitacescar.it
C.F./P.Iva 05963890016

Preventivo nr **73** del **17/05/2018**

Destinatario	Destinazione
ON S.R.L. Via Moncalieri, 2 10098 Rivoli (TO)	Vs cantiere 10010 Chiaverano (TO)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Come da Vs richiesta stiamo a presentare la nostra offerta per la messa in sicurezza di un fabbricato di civile abitazione ubicato nel comune di Chiaverano (TO).					
	La nostra offerta comprende le seguenti attività professionali: 1° Sopralluogo con verifica visiva e/o fotografica della copertura in oggetto. 2° Studio di fattibilità e fornitura di prodotti rispondenti alla normativa UNI EN 795 2012 CEN/TS 16415:2013 UNI 11578:2015 SICURDELTA					
	Kit linea vita a pali 23 MT (UNI EN 795 Tipo C) composta da 3 pali in acciaio S 235 con trattamento anticorrosivo di tipo galvanico, tenditore, assorbitore e cavo in acciaio inox.	1				
	Ganci Puntuali mod. Flessibile singolo (UNI EN 795 Tipo A) con cordino in acciaio inox	7				
	Ganci Puntuali mod. Flessibile doppio (UNI EN 795 Tipo A) con cordino in acciaio inox	3				
	Kit serracavo e tabelle	1				
	Accessi in sicurezza (non individuati)	1				
	Totale	1	€ 1.250,00		€ 1.250,00	FC
	Montaggio dei dispositivi comprensivo di fissaggi ed impermeabilizzazioni eseguita da installatori preventivamente addestrati dalla casa produttrice	1	€ 1.300,00		€ 1.300,00	FC
	Documentazione tecnica comprensiva di elaborato grafico della copertura, relazione di calcolo, verifica corretto montaggio e collaudo	1	€ 600,00		€ 600,00	FC
	A carico del committente la disponibilità di corrente ed acqua, il trasporto in quota mediante gli ascensori condominiali. Il committente deve accertarsi che gli utilizzatori dell'impianto siano abilitati al corretto uso dei DPI. Qualunque manomissione o modifica che non sia espressamente indicata nel progetto implica l'invalidazione dei certificati da noi forniti.					
	L'impianto viene garantito 10 anni previa manutenzione annuale dello stesso da personale specializzato. Validità del preventivo 30 gg.					



CESCAR snc di Spione Nicola e Spione Franco

Via Bongiovanni 9/a - 10147 Torino (TO)
Tel. 3387727443 / 3355443373 Fax 0112914858
e-mail: franco.spione@fastwebnet.it n.spione@fastwebnet.it Internet: www.lineavitacescar.it
C.F./P.Iva 05963890016

Preventivo nr **73** del **17/05/2018**

Destinatario	Destinazione
ON S.R.L. Via Moncalieri, 2 10098 Rivoli (TO)	Vs cantiere 10010 Chiaverano (TO)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	<p>Il presente preventivo è stato redatto senza aver effettuato un sopralluogo, sarà nostro compito in caso di riscontro poter verificare i supporti, il tipo di copertura, eventuali ingombri sulla linea di colmo (ascensori e/o camini) e l'accesso alla copertura mediante lucernario (in alcuni casi lo stesso ne è sprovvisto o di dimensioni ridotte) per poter fornire un offerta definitiva.</p> <p>Analizzando i dati forniti, senza avere informazioni dettagliate, il posizionamento sulle capriate potrebbe richiedere delle carpenterie aggiuntive, la quotazione delle stesse potrebbe raggiungere € 250 cad. per un massimo di n° 3 pz.</p> <p>I lavori saranno eseguiti a regola d'arte, la ditta CESCAR è provvista di assicurazione RCT e presenterà documentazione di regolarità contributiva per ogni operatore presente.</p> <p>Restiamo in attesa e salutiamo cordialmente.</p>					

Pagamento	Acconto	Totale
		Tot. imponibile € 3.150,00 Tot. Iva € 0,00

Tot. documento € 3.150,00